

सिभिल (जेनरल/भवन निर्माण सम्बन्धि) कार्यको आइटम दररेट सारांश - २०८०/०८१
चन्द्रपुर नगरपालिकाको कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुर



सि.नं.	आइटम नं.	कामको विवरण	इकाई		भ्याट बाहेकको		कैफियत
					आइटम दर (ठेक्काबाट)	आइटम दर (उपभोक्ताबाट)	
कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम							
१	१-१ क	१२-३० से.मी. गोलाईको रुख ढाल्ने कार्य हाँगाहरु काटी रुखको टुक्रा पारी निर्माण स्थलबाट १५ मीटर दूरीसम्म बोकानी गर्ने कार्य समेत ।	एक	रु.	११११९८	९७३७	
२	१-१ ख	१३७ से.मी.गोलाईको रुख ढाल्ने कार्य हाँगाहरु काटी रुखलाई टुक्रा पारी निर्माण स्थलबाट १५ मीटर दुरीसम्म बोकनी गर्ने आदी कार्य समेत	एक	रु.	३४४५१४०	२९९६१००	
३	१-२ क	१२-३० से.मी. गोलाईको रुख जरा फिक्ने कार्य जरा उठाउने र निर्माण स्थलबाट १५ मीटर दुरीसम्म बोकनी गर्ने आदी कार्य समेत	एक	रु.	३४४५४	२९९६०	
४	१-३	बाक्लो फारपात काट्ने जरा फिक्ने र निर्माण स्थलबाट २५ मीटर दूरीसम्म बोकानी गर्ने आदि कार्य समेत	व.मी.	रु.	३४४५	२९९६	
५	१-७	सर्फसलाई ड्रेसिङ गर्ने कार्य , खान्दो पुर्ने , उठेको माटो काट्ने , सतह मिलाउने आदि कार्य समेत (सर्भिसरोड आदि)	व.मी.	रु.	८६१	७४९	
६	१-८	माथिल्लो माटो खन्ने काम, निर्माण स्थलबाट बाहिर ब्रोकनी गर्ने समेत (माटोको तहको मोटाई १५-२० से.मी.)	व.मी.	रु.	१३७८२	११९८४	
७	२५(१०)	साइट सफा गर्ने काम (फारपात काट्ने, रुख ढाल्ने र हटाउने काम ।	व.मी.	रु.	५१६८	४४९४	
कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम							
८	२-१	नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सबै किसिमको खन्ने काम १० मीटर सम्म बोकनी डिस्पोजल र १.५ मीटरसम्म लिफ्ट समेत	घ.मी.	रु.	६२११०२	५४०१०२	
९	२-२	साह्रो प्रकारको क्ले, नरम मुरम ढुंगा (३० से.मी.सम्म) मिसेको माटो सबै किसिमको खन्ने काम १० मीटर बोकनी डिस्पोजल र १.५ मीटरसम्म लिफ्ट समेत	घ.मी.	रु.	७०९१७५	६१७१७	
१०	२ (२५)क	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने, पानी छर्ने र ज्यामिद्वारा कम्पैक्ट गर्ने काम समेत (१० मी. दूरीबाट ओसार्ने)	घ.मी.	रु.	४३०६८	३७४५०	
११	२ (२५)क	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने, पानी छर्ने र ज्यामिद्वारा कम्पैक्ट गर्ने काम समेत १० कि.मी. दूरीबाट ढुवानी गर्ने साथै माटोको मूल्य समेत	घ.मी.	रु.	४८३९२	४२०१०	
१२	२ (२५)ख	सामान्य माटोले पानी नछर्रिकन पुर्ने काम	घ.मी.	रु.	२१५३४	१८७२५	
१३	२ - ३४	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने ।	ली.	रु.	०१२	०११	
१४	२ - ४२	बालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पैक्ट गर्ने काम (१० मी.ढुवानी)	घ.मी.	रु.	१३६१९५	११८४३०	
कार्य समूह 'ग' :- ईटाको काम							
१५	१५	भुईँतल्लामा मेशिनद्वारा बनाइएको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:३) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१५२७६.७०	13284.09	MM Chinese
१६	१६	भुईँतल्ला भन्दा माथी मेशिनद्वारा बनाइएको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:३) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१५७२०३०	१३६६९.८३	
१७	१७	भुईँतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१४७५२३०	१२८२८१०९	
१८	१८	भुईँतल्ला भन्दा माथी मेशिनद्वारा बनाइएको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१५१९५८९	१३२१३८२	
१९	१९	भुईँतल्लामा मेशिनद्वारा बनाइएको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:५) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१४६१४३०	१२७०८१०९	
२०	२०	भुईँतल्ला भन्दा माथी मेशिनद्वारा बनाइएको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:५) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१५०५७८९	१३०९३८२	
२१	२१	भुईँतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१४२५५५०	१२३९६१०९	
२२	२२	भुईँतल्ला भन्दा माथी मेशिनद्वारा बनाइएको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१४६९९१०९	१२७८१८२	

(Signature)
 भरत प्रसाद श्रीवास्तव
 इन्जिनियर

(Signature)
 हरि लाल पुरी
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)
 संजय कुमार काफ्ले
 नगर प्रमुख

२३	२३	भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:३) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१५७७६।९५	१३७९१।०९	
२४	२४	भुईतल्लामा भन्दा माथी चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:३) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१६२२०।५४	१४१०४।८२	
२५	२५	भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१५२६९।७५	१३२७१।०९	
२६	२६	भुईतल्लामा भन्दा माथी चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१५७०५।३४	१३६५६।८२	
२७	२७	भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१४७५५।७५	१२८३१।०९	
२८	२८	भुईतल्लामा भन्दा माथी चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला (१:६) तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१५१९९।३४	१३२९६।८२	
२९	२९	भुईतल्लामा चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, माटोको मसला तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	८६८६।५८	७५५३।५५	
३०	३०	भुईतल्लामा भन्दा माथी चिम्नी भट्टाको ईटा उपलब्ध गर्ने, माटोको मसला तयार गरी गारो लगाउने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	९१३०।१७	७९३९।२८	
कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम							
३१	३१	ढुङ्गाको (रबुल) गारोको काम साह्रो ब्लकस्टोन उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला १:३ तयार गरी गारो लग काम पुरा १० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१३०४४।२२	११३४२।८०	
३२	३२	ढुङ्गाको (रबुल) गारोको काम साह्रो ब्लकस्टोन उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला १:४ तयार गरी गारो लगाउने काम पुरा १० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१२४५०।८२	१०८२६।८०	
३३	३३	ढुङ्गाको (रबुल) गारोको काम साह्रो ब्लकस्टोन उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला १:६ तयार गरी गारो लगाउने काम पुरा १० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	११५५१।९८	१००४५।२०	
३४	३४	ढुङ्गाको (रबुल) गारोको काम साह्रो ब्लकस्टोन उपलब्ध गर्ने, सुख्खा गारो लगाउने काम पुरा ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	६०६७।४०	५२७६।००	
३५	३५	ढुङ्गाको (रबुल) गारोको काम साह्रो ब्लकस्टोन उपलब्ध गर्ने, माटोको मसला तयार गरी गारो लगाउने काम पुरा ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	६३०१।०९	५४७९।२९	
३६	३६	ढुङ्गाको (रबुल) गारो आर्च वा तेर्सो सतहमा लगाउने काम ब्लक स्टोन उपलब्ध गरी सिमेन्ट मसला १:३ तयार गरी गारो लगाउने ब्लक स्टोन उपलब्ध गरी सिमेन्ट मसला १:३ तयार गरी गारो लगाउने	घ.मी.	रु.	१४००४।०९	१२१७७।४०	
३७	३७	ढुङ्गाको (रबुल) गारो आर्च वा तेर्सो सतहमा लगाउने काम ब्लक स्टोन उपलब्ध गरी सिमेन्ट मसला १:४ तयार गरी गारो काम पुरा ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१३४१९।८१	११६६९।४०	
३८	३८	ढुङ्गाको (रबुल) गारो आर्च वा तेर्सो सतहमा लगाउने काम ब्लक स्टोन उपलब्ध गरी सिमेन्ट मसला १:६ तयार गरी गारो लगाउने काम पुरा ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	१०७८९।०७	९३८१।८०	
३९	४०	जगको खाडलमा ढुङ्गा भर्ने र लेभल गर्ने काम ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित	घ.मी.	रु.	२८१०।०३	२४४३।५०	
कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम							
४०	४२	जग (भित्ता पर्खाल)मा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित (पि.सी.सी. १:३:६)	घ.मी.	रु.	९२७४।१४	८०६४।४७	
४१	४३	जग (भित्ता पर्खाल)मा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित (पि.सी.सी. १:३:६)	घ.मी.	रु.	१०१४८।१४	९२५९।१९	
४२	४४	जग (भित्ता पर्खाल)मा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित (पि.सी.सी. १:३:४)	घ.मी.	रु.	११७८६।७२	१०२४९।३२	
४३	४५	जग (भित्ता पर्खाल)मा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम सिलिका एडमिक्चर सहित मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी सहित (पि.सी.सी. १:२:४)	घ.मी.	रु.	१७३०६।७२	१५०४९।३२	
४४	४६	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी समेत (पि.सी.सी. १:२:४)	घ.मी.	रु.	१४२७८।२७	१२४१५।८९	
४५	४७	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी समेत (पि.सी.सी. १:१:५:३)	घ.मी.	रु.	२२२४६।७७	१९३४५।०२	
४६	४७	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी समेत (पि.सी.सी. १:१:५:३)	घ.मी.	रु.	१५३४६।७७	१३३४५।०२	
४७	४८	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मीटरसम्म ढुवानी समेत (पि.सी.सी. १:१:२)	घ.मी.	रु.	२९५२९।०४	२५६७७।४३	

 इन्जिनियर

 हरि लाल पुरी

 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

 संजय कुमार काफ्ले

 नगर प्रमुख

४८	४८	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम मालसामान उपलब्ध गर्ने ३० मिटरसम्म ढुवानी समेत (पि.सी.सी. १:१:२)	घ.मी.	रु.	१९००६।५४	१६५२७।४३	नगर कार्य
४९		मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पछालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:३:६)	घ.मी.	रु.	९७२४।७६	८४५६।३९	चन्द्रिका
५०		मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पछालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:२:४)	घ.मी.	रु.	११४४६।९७	९९५३।८९	मधेश प्रदेश, नेपाल
५१		मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१:२)	घ.मी.	रु.	१२८३८।०९	११९६३।४९	
५२		मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१:२)	घ.मी.	रु.	१६४९।७७	१४३४५।८९	
५३		कंक्रीट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा लगाउने काम	व.मी.	रु.			
कार्य समूह 'ब' :- फर्माको काम							
५४	५०	काठमा फर्मा बनाउने काम, मालसामानको उपलब्ध, छनौट गर्ने, नक्सा अनुसार फर्मा राख्ने किला र अन्तर लगाउने फर्मा फिक्ने, हटाउने ३० मिटरसम्म ढुवानी सहित फर्मा र स्लेब जस्ता काम	व.मी.	रु.	८४७।०९	७३६।५३	
५५	५१	कोलम (पोष्ट) फर्मा लगाउनलाई खडा गर्ने, काम मिलाउने, किला लगाउने भत्काउने र हटाउने र ३० मिटरसम्म ढुवानी गर्ने आदि समेत	व.मी.	रु.	१५११।३५	१३१४।२२	
५६	५२	फलामको पाइप (Prop), प्लाइवोर्ड प्रयोग गरी फर्स र स्लाबको लागि फर्मा बनाउने काम ।	व.मी.	रु.	९९७।५६	८६७।४४	
५७	५३	विमको लागि १९ मी.मी प्लाईको फर्मा बनाउने काम,मालसामानको उपलब्ध, छनौट गर्ने, नक्सा अनुसार फर्मा राख्ने	व.मी.	रु.	१४४३।६२	१२५।३२	
५८	५४	१९ मी.मी प्लाई बोर्डको फर्मा कोलम (पोष्ट)मा लगाउने, खडा गर्ने, काम मिलाउने, किला लगाउने भत्काउने र हटाउने र ३० मिटरसम्म ढुवानी गर्ने आदि समेत फर्माको काम २ मि. सम्म गोलाईको कोलम ।	व.मी.	रु.	१७३२।९८	१५०६।९४	
५९	५५	टेन्चको काममा आवश्यक पर्ने खुला किसिमको काठको काम उपलब्ध तथा जडान समेत १.५ मी. देखि ३ मी. भन्दा कम गहिराईमा ।	व.मी.	रु.	५००।८०	४३५।४८	
६०	५६	टेन्चको काममा आवश्यक पर्ने खुला किसिमको काठको काम उपलब्ध तथा जडान समेत ३ मी. भन्दा बढी गहिराईमा ।	व.मी.	रु.	५१३।४१	४४६।४४	
६१	५७	किला लगाउने आईलिङ्ग भत्काउने हटाउने ३० मी. सम्म ढुवानी सहित वीमको उचाई ०.३० मी. सम्म ।	व.मी.	रु.	१४२३।०९	१२३।४०	
६२	५८	किला लगाउने आईलिङ्ग भत्काउने हटाउने ३० मी. सम्म ढुवानी सहित वीमको उचाई ०.३० मी. ~) ८०मि.मि. सम्म ।	व.मी.	रु.	१०८७।०८	९४५।२९	
कार्य समूह 'छ' :- छाँनाको काम							
६३	५९/९-१	मालसामान उपलब्ध गरी ०.५० मी.मी. (२६ गेज हेभी) बाक्लो सी.जी.आई. शीट (प्लेन जस्तापाताको) छाँना छाँउने काम पुरा ।	व.मी.	रु.	१६४८।१८	१४३३।२०	
६४	६०/९-२	मालसामान उपलब्ध गरी ०.४१ मी.मी. (२६ गेज मेडियम) बाक्लो सी.जी.आई. शीट (प्लेन जस्तापाताको) छाँना छाँउने काम पुरा ।	व.मी.	रु.	१६४८।१८	१४३३।२०	
६५	६१/९-३	मालसामान उपलब्ध गरी ०.३५ मी.मी. (२६ गेज लाइट) बाक्लो सी.जी.आई. शीट (प्लेन जस्तापाताको) छाँना छाँउने काम पुरा ।	व.मी.	रु.	१६४८।१८	१४३३।२०	
६६	६२	मालसामान उपलब्ध गरी २६ गेज लाइट(०.३५ मि.मि.) प्लेन शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम पुरा ।	र.मी.	रु.	१०१।८२	८८५।९३	
६७	६४/९-१	मालसामान उपलब्ध गरी ०.५० मी.मी. (२६ गेज हेभी) बाक्लो सी.जी.आई. शीट (रिंगिन जस्तापाताको) छाँना छाँउने काम पुरा ।	व.मी.	रु.	१३३३।०८	११५९।२०	
६८	६५/९-१	मालसामान उपलब्ध गरी ०.४१ मी.मी. (२६ गेज मेडियम) बाक्लो सी.जी.आई. शीट (रिंगिन जस्तापाताको) छाँना छाँउने काम पुरा ।	व.मी.	रु.	१५१७।४४	१३१९।५१	
६९	६५/९-१	मालसामान उपलब्ध गरी ०.३५ मी.मी. (२६ गेज लाइट) बाक्लो सी.जी.आई. शीट (रिंगिन जस्तापाताको) छाँना छाँउने काम पुरा ।	व.मी.	रु.	१३३३।०८	११५९।२०	
७०	६७	मालसामान उपलब्ध गरी २६ गेज लाइट(०.३५ मि.मि.) रिंगिन शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम पुरा ।	र.मी.	रु.	८७०।७५	७५।७७	
कार्य समूह 'ज' :- काठको काम							
७१	७१/९-१०	मालसामान उपलब्ध गरी २० मी.मी. मोटाईको साल काठको सिलिङ्ग लगाउने काम ४० ह २० मी.मी. विडिङ्ग ज्वाइन्टमा लगाउने समेत ।	व.मी.	रु.	५७५।७२६	५००६।३९	
७२	७२/१०-१	सालकाठको चौकस बनाइ जोड्ने काम । (ढोका नाप ९०० X २१०० मी.मी. काठको साईज १०० X ७५ मी.मी.)	घ.मी.	रु.	४२९६९।२५	३७३६४।०४	
७३	७४/१०-२	३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अघाख काठको फ्रेम हाली फोन्सी डिलाखापा बनाई जडान गर्ने । (खापाको नाप १.०७ मी.ह १.९८२ मी. २.११४ व. मी.)	व.मी.	रु.	२०६८६।४०	१७९८८।१७	
७४	७५/१०-२	३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अघाख काठको फ्रेम हाली साधारण डिलाखापा बनाई जडान गर्ने । (खापाको नाप १.०७ मी.ह १.९८२ मी. २.११४ व. मी.)	व.मी.	रु.	२०६६७।३०	१७९७।५७	
७५	७६/१०-३	३८ X ७५ मी.मी.चिरान साल काठको फ्रेम बनाई ३ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने ।	व.मी.	रु.	१३६८३।००	११८९८।२६	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
नगर कार्य
मधेश प्रदेश, नेपाल

७६	७७/१०-४	३८ X ७५ मी.मी. चिरान साल काठको फ्रेम बनाई ४ मी.मी. साधारण ऐना खापा बनाई जडान गर्ने ।	व.मी.	रु.	१३६७६।८५	११८९२।९१	
७७	७८/१०-४	३८ X ७५ मी.मी. चिरान साल काठको फ्रेम बनाई ४ मी.मी. फेन्स ऐना खापा बनाई जडान गर्ने ।	व.मी.	रु.	१३६७१।६९	११८८८।४३	
७८	७९/१०-५	३८ X ७५ मी.मी. साल काठको फ्रेम बनाई ५.० मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने ।	व.मी.	रु.	१३८१०।४५	१२००९।०९	
७९	८०/१०-६	३८ X ७५ मी.मी. साल काठको फ्रेम बनाई ६ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने ।	व.मी.	रु.	१३८५६।३४	१२०४८।९९	
८०	८१/१०-७	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड दुवै तर्फ ठोकी फलस खापा बनाई जोड्ने ।	व.मी.	रु.	१०६३०।२२	९२४३।६७	
८१	८२/१०-७	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा ६ मी.मी. वाटरपुफ प्लाईउड एकतर्फ र अर्कोतर्फ ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड ठोकी फलस खापा बनाई जोड्ने ।	व.मी.	रु.	११६१२।७८	१००९८।०७	
८२	८३/१०-८	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा ४ मी.मी. टीक प्लाईउड दुवै तर्फ ठोकी फलस खापा बनाई जोड्ने ।	व.मी.	रु.	१२३३३।३२	१०७२४।६३	
८३	८४/१०-९	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा २८ गेज जी.आई. प्लेन शीट दुवै पट्टी खापा बनाई जोड्ने ।	व.मी.	रु.	११६५२।८१	१०१३२।८७	
८४	८५/१०-१०	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा जी.आई. मस्क्वीटो पुफ बायर मेश वर्पी जाली सहित ठोकी खापा बनाई जोड्ने ।	व.मी.	रु.	८७६३।६३	७६२०।५५	
८५	८६/१०-१०	काठको फ्रेममा मस्क्वीटो पुफ जाली लिफ्टद्वारा जडान गर्ने कार्य ।	व.मी.	रु.	५८२।२३	५०६।२९	
८६	८७/१०-१०	३८ मी.मी. बाक्लो कु काठको फ्रेममा जी.आई. मस्क्वीटो पुफ बायर मेश जाली सहित ठोकी खापा बनाई जोड्ने ।	व.मी.	रु.	५३०१।३४	४६०९।८६	
८७	८८/१०-११	चौकोसमा ३ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने ।	व.मी.	रु.	९११।१३	७९२।२९	
८८	८९/१०-११	चौकोसमा दुवै तर्फ २८ गेजको प्लेनसिट काठको लिफ्टी लगाई ठोक्ने कामे ।	व.मी.	रु.	९३९।८३	८१७।२४	
८९	९०/१०-११ ख	चौकोसमा ४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने ।	व.मी.	रु.	९११।१३	७९२।२९	
९०	९१/१०-११ ग	चौकोसमा ५ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने ।	व.मी.	रु.	११९६।३३	१०४०।२९	
९१	९२/१०-११ घ	चौकोसमा ६ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने ।	व.मी.	रु.	१२९०।६३	११२२।२९	
९२	९३/१०-१२	चौकोसमा ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने ।	व.मी.	रु.	४८४।२०	४२१।०४	
९३	९४/१०-१४क	३८ X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ०.६१ X ०.९१५ मी. को कोठा बनाई दुवैतर्फ ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड लगाई जोर्नीमा काठको लिफ्टी ठोकी कठवार लगाउने ।	व.मी.	रु.	४९६१।९२	४३१४।७१	
९४	९५/१०-१४ख	३८ X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ०.६१ X ०.९१५ मी. को कोठा बनाई दुवैतर्फ १२ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड लगाई जोर्नीमा काठको लिफ्टी ठोकी कठवार लगाउने ।	व.मी.	रु.	५८८३।०९	५११५।७३	
९५	९६/१०-१४ख	३८ X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ०.६१ X ०.९१५ मी. को कोठा बनाई दुवैतर्फ जि. आई. प्लेनसिट लगाई जोर्नीमा काठको लिफ्टी ठोकी ढोका लगाउने ।	व.मी.	रु.	५९५५।६९	५१७८।८६	
९६	९७/१०-१२क	१२ मी.मी. मोटाई भएको पार्टीशन बोर्ड एक साइड टिक भएको जडान गर्ने कार्य ।	व.मी.	रु.	२००३।६३	१७४२।२९	
९७	९८/१०-१२क	हाईबोर्ड तथा अन्य पार्टीशनमा ४ मी.मी. टीक प्लाईउड लेमिनेशन गरी जोड्ने काम एकतर्फ मात्र ।	व.मी.	रु.	१३७७।९२	११९८।१९	
९८	९९/१०-१६क	५० X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६०० X ९०० मी.मी. को कोठा बनाई विभिन्न किसिमको फलस सिलिङ्ग ठोक्ने ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड	व.मी.	रु.	५५८८।५६	४८५९।६१	
९९	१००/१०-१६क	५० X ७५ मी.मी. साईजको कु काठको ६०० X ९०० मी.मी. को कोठा बनाई विभिन्न किसिमको फलस सिलिङ्ग ठोक्ने ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड	व.मी.	रु.	२१८५।१०	१९००।०८	
१००	१०१/१०-१६क	५० X ७५ मी.मी. साईजको सल्लो कु काठको ६०० X ९०० मी.मी. को कोठा बनाई विभिन्न किसिमको फलस सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड	व.मी.	रु.	२३६४।४८	२०५६।०७	
१०१	१०२/१०-१७	अग्राख काठको बीम लिन्टल आदि बनाई जोड्ने ।	घ.मी.	रु.	३८५५५।३३०	३३५२६।७४	
१०२	१०३/१०-१७	कु काठको बीम लिन्टल आदि बनाई जोड्ने ।	घ.मी.	रु.	१०२९९।८३०	८९५६३।७४	
१०३	१०४/१०-१९	२५ मी.मी. अग्राख काठको ईन्स (मुठल) बनाई जोड्ने ।	व.मी.	रु.	९६८२।६७	८४१९।७२	
१०४	१०५/१०-२१	प्वाल खोपी ढण्डी जडान गर्ने काम ।	के.जी.	रु.	१७४।६६	१५१।८८	
१०५	१०५.१	सनमाईका लेमिनेशन काम	व.मी.	रु.	८६३।८७	७५१।१९	
१०६	१०५.२	फोरमाईका लेमिनेशन काम	व.मी.	रु.	८६३।८७	७५१।१९	

भरत प्रसाद श्रीवास्तव
इन्जिनियर

हरि लाल पुरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

संजय कुमार काफ्ले
नगर प्रमुख

कार्य समूह 'अ' :- फ्लोरिङको काम								
१०७	१०६/११-१ ख	३८ मी.मी. (१ १/२") बाक्लो सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) फ्लोर डलान गरी सिमेन्ट घोटी तयार गर्ने ।	व.मी.	रु.	६०९।६४	५३०।१२		
१०८	१०७/११-१ ग	५० मी.मी. (२") बाक्लो सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) फ्लोर डलान गरी सिमेन्ट घोटी तयार गर्ने ।	व.मी.	रु.	७३८।२८	६४१।९८		
१०९	१०८/११-१ घ	७५ मी.मी. (३") बाक्लो सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) फ्लोर डलान गरी सिमेन्ट घोटी तयार गर्ने ।	व.मी.	रु.	९७३।०८	८४६।१६		
११०	१०९/११-२	२५ मी.मी. बाक्लो मोजायक फ्लोरिङ १९ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टर १:२ भागमा गरी त्यस माथि ६ मी.मी. मार्बल चिप्स सेतो सिमेन्ट १:१ भागमा लगाई घोटने र पालिश गर्ने ।	व.मी.	रु.	२५०८।०४	२१८०।९०		
१११	११०/११-३	२५ मी.मी. बाक्लो मोजायक फ्लोरिङ १९ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टर १:२ भागमा गरी त्यस माथि ६ मी.मी. मार्बल चिप्स सेतो सिमेन्ट १:१ भागमा लगाई घोटने र पालिश गर्ने ।	व.मी.	रु.	४४०१।८७	३८२।७२		
११२	१११/११-४	२० मी.मी. बाक्लो मोजायक फ्लोरिङ गर्ने १२.५ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टर १:२ भागमा लगाई त्यस माथि ६ मी.मी. सेतो सिमेन्ट मार्बल चिप्स १:१ भागमा लगाई घोटने र पालिश गर्ने ।	व.मी.	रु.	४५३२।४६	३९४१।२७		
११३	११२/११-५	२० मी.मी. टेराजो टाईल २० मी.मी. बाक्लो १:४ भागमा सिमेन्ट बालुवा मसलामा लगाई घोटने र पालिश गर्ने ।	व.मी.	रु.	३७५।७९६	३२६।७७९		
११४	११३/११-६	१५ मी.मी. बाक्लो मार्बल (६०० X ६०० मी.मी.) २० मी.मी. बाक्लो १:२ भागको सिमेन्ट मसलामा छापी घोटने र पालिश समेत गर्ने ।	व.मी.	रु.	४७६१।१७	४१४०।१५		
११५	११४/११-७	पोरसिलिन ग्लेज्ड टाईल १:४ सिमेन्ट बालुवामा छाप्ने काम ।	व.मी.	रु.	३५०६।९६	३०४९।५३		
११६	११५/११-७	स्पार्टिक नन् ग्लेज्ड टाईल १:४ सिमेन्ट बालुवामा छाप्ने काम ।	व.मी.	रु.	३६३३।४६	३१५९।५३		
११७	१२०/११-१२	चेप्टो ईटा (१:६) सिमेन्ट बालुवामा छापी १:२ सिमेन्ट, बालुवा जोर्नीमा टिप्कार गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	१४३१।२३	१२४४।५५		
११८	१२१/११-१३	ठाडो ईटा (१:६) सिमेन्ट बालुवामा छापी १:२ सिमेन्ट, बालुवा जोर्नीमा टिप्कार गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	१७९२।१८	१५५८।४२		
११९	१२२/११-१३	ठाडो फायर ईटा (१:६) सिमेन्ट बालुवामा छापी १:२ सिमेन्ट, बालुवा जोर्नीमा टिप्कार गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	११७९।३२५	१०२५।१००		
१२०	१२३/११-१५क	सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम ।	व.मी.	रु.	९१३।३३	७९४।२०		
१२१	१२४/११-१५ख	सुख्खा ईटा ठाडो छाप्ने काम ।	व.मी.	रु.	१७१।८९३	१४९४।७२		
१२२	१२५/११-१६	सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम ।	घ.मी.	रु.	६२८९।९३	५४६९।५०		
१२३	१२६/११-१७	१२५ मी.मी. बाक्लो ठाडो ईटा सोलिङ गरी जोर्नीमा बालुवाले भर्ने तथा जोर्नीको माथि तल्लो भागमा १:३ सिमेन्ट बालुवाको मसलाको फ्लश टिप्कार गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	१५०१।९०	१३०६।१००		
१२४	१२७/११-१८	४६ से.मी. X ४६ से.मी. ढुंगा छाप्नेकोमा सिमेन्ट बालुवा १:१ ले टिप्कार गर्ने ।	व.मी.	रु.	११२।२१	९७।५७		
१२५	१२८/११-१९क	फ्लोरिङ कार्यका लागि बालुवाले भर्ने काम ।	घ.मी.	रु.	१३१।८८७	११४६।८५		
१२६	१२९/११-२०ख	१५ मी.मी. देखि १५० मी.मी. टुक्रा ईटाले भर्ने काम ।	घ.मी.	रु.	२१२६।३५	१८४९।००		
१२७	१३०/११-२०	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोटने काम ।	व.मी.	रु.	३०२।१७	२६२।७६		
१२८	१३१/११-२०	भित्ता एवं सिलिङमा प्लेन प्लाष्टर अफ पेरिस गर्ने कार्य ।	व.मी.	रु.	३३१।५४	३०२।१३		
१२९	१३२/११-२१	५० मी.मी. X ७५ मी.मी. अग्राखको फ्रेम ६०० मी.मी. X ६०० मी.मी. मा हाली २५ मी.मी. बाक्लो अग्राखको काठको फ्लेक छाप्ने काम ।	व.मी.	रु.	१५४०।७९१	१३३९।८१८		
१३०		५० मी.मी. मोटो हेमी ड्यूटी इन्टरलकिंग कंक्रीटब्लक विछ्याउने काम	व.मी.	रु.	१८८।८८४	१६४२।४७		
१३१		६० मी.मी. मोटो हेमी ड्यूटी इन्टरलकिंग कंक्रीटब्लक विछ्याउने काम	व.मी.	रु.	१९२०।३३	१६६९।८६		
कार्य समूह 'ब' :- प्लाष्टरको काम								
१३२	१३३/१२-१ क	१२.५ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा प्लाष्टर (१:३) भागमा सिलिङमा गर्ने ।	व.मी.	रु.	४७७।८७	४१५।५४		
१३३	१३४/१२-१ ख	१२.५ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा प्लाष्टर (१:४) भागमा सिलिङमा गर्ने ।	व.मी.	रु.	४६४।३१	४०३।७५		
१३४	१३५/१२-१ ग	१२.५ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा (१:४) मा सिलिङ बाहेक अन्यत्र प्लाष्टर गर्ने ।	व.मी.	रु.	३९२।९५	३४१।६९		
१३५	१३७/१२-१ घ	१२.५ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा काम गर्ने ।	व.मी.	रु.	३६६।६९	३१८।८६		
१३६	१४०/१२-४ क	२० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा प्लाष्टर (१:३) भागमा काम गर्ने ।	व.मी.	रु.	५२१।६७	४५३।६३		
१३७	१४१/१२-४ ख	२० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा प्लाष्टर (१:४) भागमा ।	व.मी.	रु.	४९७।७५	४३२।८३		
१३८	१४२/१२-४ ग	२० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा प्लाष्टर (१:६) भागमा ।	व.मी.	रु.	४५७।१८	३९७।५५		

भरत प्रसाद श्रीवास्तव
इन्जिनियर

हरि लाल पुरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

संजय कुमार काफ्ले
नगर प्रमुख

कार्य समूह 'ट' :- रंग रोगनको काम						
१३९	१४५/१४४-१२-१ग	एक कोट सिमेन्ट प्राइमर सहित एक कोट लाइम पनड गर्ने काम	व.मी.	रु.	३४९१०४	घम्फर ०३ नगर
१४०	१४६/१३-१ ख	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवास दुईकोट गर्ने काम (सिलिगमा)	व.मी.	रु.	४९१४९	४३१०४
१४१	१३-१ ख	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवास दुईकोट गर्ने काम (अन्त्यत्र)	व.मी.	रु.	४२५५१	३६१९६
१४२	१३-१ ग	नयाँ सिलिङ्ग सर्फेसमा हवाईटवास तीनकोट गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	९६१३८	८३८१
१४३	१३-१ ग	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवास तीनकोट गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	८११३८	७०१७६
१४४	१३-२	पुरानो सर्फेसमा हवाईटवास गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	२२५५०	१९१५६
१४५	१३-३ क,ख	डिस्टेम्पर लगाउने काम एक कोट ।	व.मी.	रु.	१२८१७०	११११९२
१४६	१३-३क,ख,ग	डिस्टेम्पर लगाउने काम दुई कोट ।	व.मी.	रु.	१८१५४	१५७८६
१४७	१३-४ क	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट एक कोट लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	७३५११	६३१९२
१४८	१३-४ ख	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट दुई कोट लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	१६५१९४	१४४१३०
१४९	१३-५क,ख	तयारी इनामेल पेन्ट एक कोट लगाउने । (एक कोट प्राइमर सहित)	व.मी.	रु.	२३६१४६	२०५१६२
१५०	१३-५क,ख,ग	तयारी इनामेल पेन्ट दुई कोट लगाउने । (एक कोट प्राइमर सहित)	व.मी.	रु.	३६९१०८	३२०१९४
१५१	१३-५क,ख,ग	तयारी इनामेल पेन्ट अस्तर बिना दुई कोट लगाउने ।	व.मी.	रु.	३८७४८	३०२७२
१५२	१३-५क,ख	तयारी प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट एक कोट लगाउने । (एक कोट अस्तर सहित)	व.मी.	रु.	२८७७०	२५०१७
१५३	१३-५क,ख,ग	तयारी वेदरगार्ड पेन्ट दुई कोट लगाउने । (एक कोट अस्तर सहित)	व.मी.	रु.	४६०१६	४००१४
१५४	१३-५क,ख,ग	तयारी प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट दुई कोट लगाउने । (एक कोट अस्तर सहित)	व.मी.	रु.	४६०१६	४००१४
१५५	१३-६	एक कोट अस्तर गरी दुई कोट तयारी एल्युमिनियम पेन्ट गर्ने ।	व.मी.	रु.	३३८१९०	२९४१६९
१५६	१३-७	एक कोट अस्तर लगाई दुई कोट रेड अक्साइड लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	३६९१०८	३२०१९४
१५७	१३-८ क	डबल बोर्डलड लिन्सिड आयल एक कोट लगाउने ।	व.मी.	रु.	५११७०	४४१९६
१५८	१३-८ ख	डबल बोर्डलड लिन्सिड आयल दुई कोट लगाउने ।	व.मी.	रु.	१०१७६	८८१४९
१५९	१३-९ क	स्थानीय कमर्सियल बार्नेस एक कोट लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	७३१११	६३१५८
१६०	१३-९ ख	स्थानीय कमर्सियल बार्नेस दुई कोट लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	१४३१०७	१२४१४१
१६१	१३-१० क	अलकब्रा पेन्ट एक कोट लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	५३१८६	४६१८४
१६२	१३-१० ख	अलकब्रा पेन्ट दुई कोट लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	९३१७५	८११५३
१६३	१३-११	चप्रा पालिश तीन कोट लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	२०२१८०	१७६१५
१६४	१२-४ ग	टाटा रेड अक्साइड पेन्ट एक कोट लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	१७९१७७	१५६१३२
१६५	१२-४ घ	टाटा रेड अक्साइड पेन्ट दुई कोट लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	३३१७३	२९३१८८
१६६		वाहिरी भागमा एककोट चुना पोले काम ।	व.मी.	रु.	६८१५६	५९१६२
१६७		वाहिरी भागमा एककोट रामतिलकले पोले काम ।	व.मी.	रु.	११५१२५	१००१२२
१६८	१३-५ ख	अस्तर बाहेक एककोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	१५२१७५	१३२१८३
१६९	१३-५ख,ग	अस्तर बाहेक दुईकोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	२८५१३७	२४८१५५
१७०	१३-५ ख	अस्तर बाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	२०३१९८	१७७३८
१७१	१३-५ ख,ग	अस्तर बाहेक दुई कोट प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	३७६१४५	३२७३५
१७२	१३-६	अस्तर बाहेक एक कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	११६१०४	१००१९१
१७३	१३-६	अस्तर बाहेक दुई कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	२३१२९	२०६१२७
१७४	१३-७	अस्तर बाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	१२३१८२	१०७६७
१७५	१३-७	अस्तर बाहेक दुई कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	२४७५७	२१५१२८
कार्य समूह 'ठ' :- टिप्कार गर्ने काम						
१७६	१८२/१४-१ क	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा फलस टिप्कार गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	२८९१८२	२५२१०२
१७७	१४-१ क	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा रुल्ड टिप्कार गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	४०६११०	३५३१३
१७८	१४-१ ख	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फलस टिप्कार गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	२७११९४	२३६१४७
१७९	१४-१ ख	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा रुल्ड टिप्कार गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	३८८१२२	३३७५८
१८०	१४-१ ग	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) मा फलस टिप्कार गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	२६२१६०	२२८१३५
१८१	१४-१ ग	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) मा रुल्ड टिप्कार गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	३७८१८८	३२९१४६
१८२	१४-२ क	बोल्डर ढुंगाको गारोमा फलस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम । (सि.बा.(१:१) मा)	व.मी.	रु.	३५४१५७	३०८१३२
१८३	१४-२ ख	बोल्डर ढुंगाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फलस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	३२०१२०	२७८१४३
१८४	१४-२ ख	बोल्डर ढुंगाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) मा फलस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	३०२१९२	२६३१४१

अध्यक्ष
नगर प्रशासन अधिकारी
इन्जिनियर
हरि लाल पुरी
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
संजय कुमार काफ्ले
नगर प्रमुख

१८५	१४-३	एश्लर काममा फलस रुल्ड टिप्कार सिमेन्ट बालुवा (१:३) कार्य ।	व.मी.	रु.	२०५६४	१७८८२
१८६	१४-४	४५ से.मी. X ४५ से.मी. चेप्टो हुंगा छापेकोमा (१:३) सिमेन्ट बालुवाको टिप्कार ।	व.मी.	रु.	११२२१	९७५७१
१८७	१४-५	तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार ।	व.मी.	रु.	२३६३२	२०५५०
१८८	१४-६	३ मी.मी. फलसिंग प्लाष्टर सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा लगाउने ।	व.मी.	रु.	२७०१०३	२३४८१
१८९	१४-७	चुनामा ३ मी.मी. फलसिंग प्लाष्टर लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	३३०६२	२८७५०
१९०	१४-८	सिमेन्टमा ३ मी.मी. बाक्लो फलसिंग प्लाष्टर लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	२९९१७३	२६०६३
कार्य समूह 'ड' :- वाटर प्रुफिंग गर्ने काम						
१९१	१९७/१८-७	२ से.मी. मोटाईको सिमेन्ट बालुवा १:२ भागमा वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड मिसाई डेम्प प्रुफिङ गर्ने ।	व.मी.	रु.	५०६८८	४४०१७७
१९२	१८-८	२.५ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:१ १/२:३) डेम्प प्रुफिङ गर्ने ।	व.मी.	रु.	५४२१३	४७१४१
१९३	१८-९	३.८ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) डेम्प प्रुफिङ गर्ने ।	व.मी.	रु.	६५७६३	५७१८५
१९४	१८-१०	एक कोट विटुमिन पेन्ट डेम्प प्रुफ कोर्समा लगाई बालुवाले छोप्ने ।	व.मी.	रु.	४७०१७	४०९५४
१९५	१८-११	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह बिछ्याउने ।	व.मी.	रु.	१६७२५	१४५४४
१९६	१८-१२ क	एक तह टारफेल्ड लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	१३१९१२२	११४७१५
१९७	१८-१२ ख	दुई तह टारफेल्ड लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	२१७५१५	१८९१४४
१९८	१८-१३ क	डेम्प प्रुफ ग्रेड टारफेल्ड एक तह लगाउने ।	व.मी.	रु.	१६४३६८	१४२९१२९
कार्य समूह 'ड' :- मर्मत सम्बन्धी काम						
१९९	२०७/५-३	गारोको मोहडामा विप्रेको ईटा निकाली सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा गारो मर्मत गर्ने काम ।	घ.मी.	रु.	२१५६२३२	१८७४९८४
२००	२०८/५-५	पुरानो सतहमा लिन्सीड आयलले पुछी तयारी इनामेल पेन्ट १ कोट लगाउने काम ।	व.मी.	रु.	२५४१०९	२२०१५
२०१	२०९/१९-५	सिमेन्ट वा बज्र प्लाष्टर भत्काई त्यसबाट आएको धुलो १० मी.पर हटाउने काम ।	व.मी.	रु.	९३०२	८०८९
२०२	२१०/१९-६	टाइल छाना भत्काई त्यसबाट भएको टाइल काठ आदि १० मी. पर सार्न लगाई राख्ने थन्काउने काम ।	व.मी.	रु.	१३६१२१	११८१४४
२०३	२११/१९-१	माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.सम्म हटाउने काम ।	घ.मी.	रु.	९१३१०३	७९३९४
२०४	२१२/१९-२	सिमेन्ट वा बज्रमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी. हटाउने काम ।	घ.मी.	रु.	१८२६१०६	१५८७८८
२०५	२१३/१९-३	आर.सि.सि. वा आर.वि.सि. काम भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी. पर हटाउने काम ।	घ.मी.	रु.	९४७४८५	८२३९१००
२०६	२१४/१९-४	प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट वा बज्र कंक्रीट भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी. पर हटाउने ।	घ.मी.	रु.	३४४५१४०	२९९६१००
२०७	२१५	पुरानो मार्बल फ्लोर तथा भित्तामा ज्यामीद्वारा मार्बल सतह अकजालिक एसिड हाली घोटने, सफा गर्ने कार्य ।	व.मी.	रु.	३१११०८	२७०५०
२०८	२१७	पुरानो मोजायक फ्लोरिङ गरेको ठाउँमा घोट्टी सफा गरी मैन पालिस समेत गर्ने कार्य ।	व.मी.	रु.	३२९१०७	२८६१५
२०९	२१८	१" X १/४" पानी पट्टी (१:३) सिमेन्ट मसलामा बनाई बनाउने कार्य ।	र.मी.	रु.	४१५१२४	३६११०८
२१०	२१९	जस्तापाताको छाना भत्काई त्यसबाट निस्क्रेका काठ तथा फलामे निर्माण सामग्रीहरु १० मी. पर लगेर मिलाई थाक लगाउने कार्य ।	व.मी.	रु.	६७६८	५८८५
२११	२२०	१" बाक्लो रुफिङ टायल बुझा प्लाष्टर सिमेन्ट मसला (१:४) तयार गरी लगाउने कार्य ।	व.मी.	रु.	३७०८१९४	३२२५१७
२१२	२२१	मेसिनमेड ब्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा बाल सर्फसमा टाँस्ने कार्य	व.मी.	रु.	३८५२१४२	३३४९१९३
कार्य समूह 'ण' :- फलामको काम						
२१३	४९/७-५	आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काटने, मोड्ने नक्सा अनुसार ठाउँमा राखी बाँध्ने काम	रे.जी.	रु.	१५९१७७	१३८१९३
२१४	२२२/२४-१क	३ X २० मी.मी. फलामे धिल बनाई खाक्सी लगाई एलुमिनियम पेन्ट समेत गरी जोड्ने	व.मी.	रु.	२२४२५०	१९५०१००
२१५	२२३/२४-१ख	५ X २० मी.मी. फलामे धिल बनाई खाक्सी लगाई एलुमिनियम पेन्ट समेत गरी जोड्ने	व.मी.	रु.	५२३२५०	४५५०१००
२१६	२२४/२४-४	फलामे कोलाप्सीबल गेट पेन्टिङ र जडान समेत गर्ने (४" ग्यापमा)	व.मी.	रु.	६९००१००	६०००१००
२१७	२२५/२४-२	फलामे रोलिङ सटर बनाई जडान गर्ने र पेन्टीङ र ज्याला समेत ।	व.मी.	रु.	७३९५१९३	६४३११२५
२१८	२२६/२४-३	कम्पाउण्ड फलामे गेट बनाई जोड्ने पेन्टिङ र ज्याला समेत ।	व.मी.	रु.	६०३७५०	५२५०१००
२१९	२२७/२४-६	जि.आई.काढेतार (वार वेड वायर) लगाउने काम (१२-१४ गेजको)	र.मी.	रु.	८३६३	७२१७२
२२०	२२८/२४-७	३ मिटर दूरीमा खम्बा गाडि ५ तह तथा २ वटा डायगोनल काढेतार लगाउने काम । ७५ मी.मी. X १०० मी.मी. X २.१ मी. लामो सालकाठको खम्बा प्रयोग गर्ने ।	र.मी.	रु.	२४५११९४	२१३१४३

भरत प्रसाद शर्मा
इन्जिनियर

हरि लाल पुरी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
संजय कुमार कामरे
नगर प्रमुख

२२१	२२९/२४-७	३ मिटर दूरीमा खम्बा गाडि ५ तह तथा २ वटा डायगोनल काडेदार लगाउने काम । ७५ मी.मी. X १०० मी.मी. X २.१ मी. लामो कुठाको खम्बा प्रयोग गर्ने ।	र.मी.	रु.	७४६।८४	६४९।४३	व.मी.
२२२	२३०	कालो फलामे पाईपको टुस बनाई प्राइमर पेन्ट सहित साइटमा निर्देशानुसार जडान गर्ने काम ।	के.जी.	रु.	२७३।५८	२३७।८९	व.मी.
२२३	२३१	कालो फलामे पाईपको पर्लिङ बनाई प्राइमर पेन्ट सहित जडान गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	२३१।७२	२०१।५०	व.मी.
२२४	२३५	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मिटर दूरीमा २०X२०X४ मी.मी.र २५ X २५ X ४ मी.मी. साईजको फलामे एङ्गल फ्रेमको विचमा १० S.W.G.G. I. Chain Link २"X२" को मेस साइज जाली जडान गर्ने र ३ X २० को फलामे पाताको घिल ०.१५ मी. अग्लो बनाई माथि जडान गरी फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित सम्पूर्ण कार्य ।	व.मी.	रु.	३२१।८७	२७९।२९३	व.मी.
२२५	२३६	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मिटर दूरीमा २५ X २५ X ४ मी.मी. साईजको फलामे एङ्गल फ्रेममा ७ मी.मी.घ फलामे डण्डीको डायगोनली जाली ६२ X ६२ मी.मी. साइजमा जडान गर्ने र ३X२० को फलामे पाताको घिल ०.१५ मी. अग्लो बनाई माथि जडान गरी फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित सम्पूर्ण कार्य ।	व.मी.	रु.	३४०।२९३	२९५।९१०७	व.मी.
२२६	२३७	विभिन्न साईजको फलामे एङ्गल फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित गर्ने काम ।	व.मी.	रु.	२५३।२५	२२०।२९	व.मी.
२२७	२३८	मालसामान उपलब्ध गरी १.२ मि.मि. फाईबर ग्लास (कोरोगेटेड) शीटले छाया छाउने काम ।	व.मी.	रु.	२४९।९६३	२१७।३५९	व.मी.
२२८	२३९	मालसामान उपलब्ध गरी १.२ मि.मि. फाईबर ग्लास शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम पुरा ।	र.मी.	रु.	९३०।१८	८०८।८५	र.मी.
२२९	२४०	फलामे घुम्ने भन्ज्याङ्ग : ४"-६" घ सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाईप पोष्ट प्रयोग गरी ३/४"ह३/४" को स्क्वायर पाईप मा ११/४"घ को मध्यम श्रेणीको कालो पाईपको हयाण्डरेल प्रयोग गरी २'-०" देखि २'-६" चौडाईसम्मको फलामे घुम्ने भन्ज्याङ्ग आवश्यक सामग्रीहरु सहित	र.मी.	रु.	८६२५।००	७५००।००	र.मी.
कार्य समूह 'त' :- आलुमिनियम र फाईबर पार्टिशन तथा फ्रयाल ढोका,जिप्सम फ्लश शिस्त्र आदी							
२४१	२४१	Aluminium Partition					
२४२	२४१.१	Supplying & fixing of Almunium partation Nepal series(3820,3821)Single Partation(75.5*38.5)(63.3*38.1)---5 mm clear glass with all fittings	व.मी.	रु.	७५५।०६१	६५६५।७५	व.मी.
२४३	२४१.२	Supplying & fixing of Almunium partation Nepal series(3820,3821)Single Partation(75.5*38.5)(63.3*38.1)---8 mm clear glass with all fittings	व.मी.	रु.	८०४३।१०	६९९४।००	व.मी.
२४४	२४१.३	Supplying & fixing of Almunium partation partation 100 series 10.16* 44.5 *88.44.5---5 mm clear lass with all fittings	व.मी.	रु.	८६६१।८०	७५३२।००	व.मी.
२४५	२४१.४	Supplying & fixing of Almunium partation partation 100 series 10.16* 44.5 *88.44.5---8 mm clear lass with all fittings	व.मी.	रु.	८५३८।०६	७४२४।४०	व.मी.
२४६	२४२	Aluminium Door					
२४७	२४२.१	Supplying & fixing of Aluminium 100 series Door 44.45*47.62/44.5*47.8)5mm clear glass with all fittings handle/ kabja/Brass/lock etc	व.मी.	रु.	८०४३।१०	६९९४।००	व.मी.
२४८	२४२.२	Supplying & fixing of Aluminium 78 series Door (64.5*32/29*63.5)5mm clear glass with all fittings handle/ kabja/Brass/lock etc	व.मी.	रु.	७२९।०१००	७२९।०१००	व.मी.
२४९	२४३	Aluminium Sliding Window					
२५०	२४३.१	Supplying & fixing of Aluminium 100 series Sliding window Nepal serie(101.6*41.5) 5mm clear glass with fittings handle/ kabja/Brass/lock etc	व.मी.	रु.	१०५१।७९०	९१४६।००	व.मी.
२५१	२४३.२	Supplying & fixing of Aluminium 78 series Sliding window Nepal serie(78*26) 5mm clear glass with fittings handle/ kabja/Brass/lock etc	व.मी.	रु.	९३४२।३७	८१२३।८०	व.मी.
२५२	२४४	Aluminium Composite/Stp Pannel					
२५३	२४४.१	Supplying & fixing of Almunium Composite panell for extrior Application 4 mm Board	व.मी.	रु.	५८१५।७८	५०५।७२०	व.मी.
२५४	२४४.२	Supplying & fixing of Almunium Composite panell for extrior Application 3 mm Board	व.मी.	रु.	५२५।९५	४५७३।००	व.मी.
२५५	२४५	Fibre					
२५६	२४५.१	फाइबरका तयारी ऋयाल तथा ढोका (सादा) फिटिङ्ग समेत	व.मी.	रु.	८०४३।१०	६९९४।००	व.मी.
२५७	२४५.२	फाइबरका तयारी ऋयाल तथा ढोका (बुटे) फिटिङ्ग समेत	व.मी.	रु.	१०५१।७९०	९१४६।००	व.मी.

भरत प्रसाद श्रीवास्तव
इन्जिनियर

नगर कार्य विभाग
नगर कार्य विभाग
नगर कार्य विभाग

२४३	२४६	False ceiling by Gypsum ,Gypsum Board : 12mm thickness including all necessary fittings and labour charges.	व.मी.	रु.	१६०८६२	१३९८८०	नगर काम
२४४		Supplying & fixing of Stainless steel Railing work in 4 line.	र.मी.	रु.	१७७१००	१५४०१००	सुदनीगाहापुर, रीमि
२४५		Supplying & fixing of Stainless steel Railing work in 3 line.	र.मी.	रु.	१६४४५०	१४३०१००	मधेश प्रदेश, ने
		जिल्ला विकास योजना आ.व.२०७३/०७४ को निर्णय नं. १६ अनुसार सेसिन प्रयोग गरी माटो खन्ने कार्यको लागि निर्धारण गरिएको दररेट देहाय बमोजिम रहेको छ ।					
१		साधारण माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	रु.	६३५१	५५१२३	
२		कडा/दुङ्गा मिसिएको माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	रु.	२१११७२	१८४११०	
३		नरम प्रकारको चट्टान खन्ने काम	घ.मी.	रु.	२१११७२	१८४११०	
४		मध्यम तथा मध्यम प्रकारको चट्टान खन्ने काम	घ.मी.	रु.	४२३१४३	३६८१२०	

Trysis

भरत प्रसाद श्रीवास्तव
इन्जिनियर

हरि लाल पुरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

संजय कुमार काफ्ले
नगर प्रमुख